


Նախահաշիվ-ծավալաթերթ

Արենի համայնքի Ռինդ բնակավայրում մանկապարտեզի շենքից ապամոնտաժված ցանկապատի և մետաղյա դարպասների

h/h	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	քանակ	Միավորի գինը (Հազար դրամ)	Ընդհանուր գինը (Հազար դրամ)
1.Մետաղյա ցանկապատ(28 հատ)					
1	Պողպատե անկյունակ 40x40x2.5 մմ	գծմ	6.8	0.338	2.30
2.	Պողպատե անկյունակ 30x30x2.5 մմ	գծմ	3.0	0.256	0.77
3.	Պողպատե ցանց, հյուսված „Ռաբիցա,, d=1.8 մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	4.5	0.259	1.17
4.	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում (1 բջիջի համար)	տ	0.0192	33.92	0.65
	Ընդամենը՝				4.89
	Ընդամենը՝ 28 հատի համար				136.92
1.Մետաղյա դարպաս (1 հատ)					
1.	Պողպատե անկյունակ 40x40x4.0 մմ	գծմ	33.4	0.541	18.07
2.	Պողպատե թիթեղ d=3 մմ	մ ²	4.8	5.47	26.26
3.	Մետաղական դարպասների պատրաստում	տ	0.202	84.27	17.02
	Ընդամենը՝				61.35
	Ընդամենը՝ 1 հատ				61.35

Կազմեց



Ս.Սարգսյան